

(表 紙)

第 1 号	校 長	事 務 長	事 務 係 長	係			設計者	検 算	
設 計 書									
施 工 箇 所 愛媛県大洲市東大洲 1 5 番地 1									
工 事 名 愛媛県立大洲農業高等学校食品化学科教棟内部改修工事									
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)									
工事日数 150 日									
愛媛県立大洲農業高等学校									

(工事内訳書)

(愛媛県)

(工事総括表)

(愛媛県)

工事内容 食品化学科教棟の内装、家具及び設備改修工事					
区 分	名 称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		1式		
B	直 接 工 事 費		1式		
C	現 場 管 理 費		1式		
D	一 般 管 理 費 等		1式		
	工 事 価 格				
	消費税及び地方消費税相当額	10%	1式		
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	共通仮設費						
	共通仮設費(率算定分)	準備費、仮設建物費、工事施設費、環境安全費 動力用水光熱費、屋外整理清掃費、機械器具費	1	式			
		その他					
	計(率算定分)						
	(積上げ共通仮設費)						
	交通誘導員	B	3	人			
	揚重費	オペレータ付き ラフテレーンクレーン 10t	3	日			
	室内環境測定	改修前・改修後 6物質 2室	1	式			
	計(積上げ分)						
	A 計						

(NO. 2)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
1	建築工事		1	式			
2	電気設備工事		1	式			
3	機械設備工事		1	式			
	B 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	建築工事						
1-1	直接仮設		1	式			
1-2	解体撤去		1	式			
1-3	建具・家具改修		1	式			
1-4	内部改修		1	式			
1-5	恒温室設置		1	式			
1-6	発生材処理		1	式			
	計						

(NO. 4)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-1	直接仮設						
	墨出し	別紙明細-1 (参考)	1	式			
	養生	別紙明細-2 (参考)	1	式			
	外部足場	別紙明細-3 (参考)	1	式			
	災害防止施設	別紙明細-4 (参考)	1	式			
	内部足場	別紙明細-5 (参考)	1	式			
	整理清掃・片付け	別紙明細-6 (参考)	1	式			
	小計						

(NO. 5)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	別紙明細リスト						
	墨出し	別紙明細- 1	1	式			
	養生	別紙明細- 2	1	式			
	外部足場	別紙明細- 3	1	式			
	災害防止施設	別紙明細- 4	1	式			
	内部足場	別紙明細- 5	1	式			
	整理清掃・片付け	別紙明細- 6	1	式			
	別紙明細 計						

(NO. 6)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	別紙明細- 1 墨出し						
	墨出し		55.8	m2			
	墨出し 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	別紙明細- 2 養生						
	養生		678	m2			
	養生 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	別紙明細-3 外部足場						
	外部足場	くさび緊結式足場（手摺先行方式） 3か月 W600 高さ10.0m未満	461	架m2			
	外部足場 計						

(NO. 9)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	別紙明細- 4 災害防止施設						
	災害防止施設	メッシュシート張り 3か月	461	架m2			
	災害防止施設 計						

(NO. 10)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	別紙明細-5 内部足場						
	内部足場	脚立足場 並列 2ヵ月	114	伏m2			
	内部足場 計						

(NO. 11)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	別紙明細-6 整理清掃・片付け						
	整理清掃・片付け		678	m2			
	整理清掃・片付け 計						

(NO. 12)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-2	解体撤去						
	(床)						
	床 長尺塩ビシート撤去	t=2.0 (レベ`ル3)	327	m2			
	床 木製巾木撤去	H=75	8.8	m			
	床 ソフト巾木		70.0	m			
	床 段鼻ノンスリップ		44.2	m			
	(天井)						
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.0 (レベ`ル3)	113	m2			
	天井 ケイ酸カルシウム板撤去	t=6.0 (レベ`ル3)	0.8	m2			
	(ユニット)						
	教壇撤去	2F定性・定量分析室 木製	7.4	m2			
	スチール黒板撤去	2F定性分析-上下黒板 W3,600xH1,800	1	箇所			
	スチール黒板撤去	2F定性分析-黒板 W3,600xH1,200	1	箇所			
	スチール黒板撤去	2F定性分析(準備室)-黒板(行事予定) W1,800xH1,200	1	箇所			

(NO. 13)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	スチール黒板撤去	2F定量分析-上下黒板 W3, 600xH1, 800	1	箇所			
	スチール黒板撤去	2F定量分析-黒板 W3, 600xH1, 200	1	箇所			
	スチール黒板撤去	2F定量分析(準備室)-黒板 W3, 600xH1, 200	1	箇所			
	スチール黒板撤去	1F製造機器実習室-黒板 W3, 100xH1, 200	1	箇所			
	掲示板撤去	2F定性分析-掲示板 W1, 420xH1, 800	2	箇所			
	掲示板撤去	2F定性分析-掲示板 W1, 070xH1, 200	2	箇所			
	掲示板撤去	2F定量分析-掲示板 W1, 420xH1, 800	1	箇所			
	掲示板撤去	2F定量分析-掲示板 W1, 320xH1, 200	1	箇所			
	掲示板撤去	1F製造機器実習室-掲示板 W3, 135xH1, 200	1	箇所			
	SJ1 生徒用実験台撤去	2F定性・定量分析 D600xL2, 770xH805	15	台			
	KJ1 教師用実験台撤去	2F定性分析 D900xL3, 000xH1, 050	1	台			
	KJ2 教師用実験台撤去	2F定量分析 D900xL3, 600xH1, 050	1	台			
	CJ1 中央実験台撤去	2F定性・定量分析(準備室) D1, 500xL2, 400xH800	2	台			
	KD1 作業台撤去	2F定量分析室 D750xL3, 000xH805	1	台			

(NO. 14)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	家具K1・2・3・4・5撤去	2F定性分析(準備室)-薬品戸棚 D500xL7, 800xH3, 050	1	箇所			
	家具K7撤去	2F定性分析-乾燥棚(流し付) D700xL9, 000xH800	1	箇所			
	家具K8撤去	2F定性分析-掃除具入 D500xL710xH2, 040	1	箇所			
	家具K9・10・11撤去	2F定量分析-掃除具入+展示棚+戸棚 D600-L700xH2, 300+L1, 400xH2, 300+L3, 600xH800	1	箇所			
	家具K12撤去	2F定量分析-乾燥棚(流し付) D700xL7, 000xH800	1	箇所			
	(改修) 家具K6部分撤去	2F定性分析(準備室)-作業台(流し付) D500xL4, 335xH800 部分切断撤去・下部戸撤去	1	箇所			
	(改修) 家具K13部分撤去	2F定量分析(準備室)-作業台(流し付) D600xL4, 335xH800 下部戸撤去	1	箇所			
	(改修) 家具K14部分撤去	2F定量分析(準備室)-薬品戸棚 D500xL4, 500xH3, 050 各戸撤去	1	箇所			
	(改修) 家具K15部分撤去	2F定量分析(秤量室)-秤量台 D600xL3, 100xH800 下部各戸撤去	1	箇所			
	(改修) 家具K16部分撤去	2F定量分析(秤量室)-秤量台 D600xL4, 335xH800 下部各戸撤去	1	箇所			
	(改修) 家具K17部分撤去	1F製造機器実習室-作業台(流し付) D600xL9, 000xH800 切断撤去	1	箇所			
	(改修) 家具K18部分撤去	1F応用微生物実験室-検鍾台(流し付) D600xL9, 000xH800 切断撤去	1	箇所			
	家具K19撤去	1F応用微生物実験室(準備室)-流し台 D565xL2, 760xH800	1	箇所			
	家具K20撤去	1F培養室-流し台 D515xL910xH800	1	箇所			

(NO. 15)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	スクリーンボックス撤去	2F定性・定量分析-アルミ製 W240xL2,700xH190	2	箇所			
	スクリーン撤去	2F定性・定量分析 W2,400xH1,800	2	箇所			
	OHPスクリーン撤去	2F定性・定量分析(吊り金具共) W1,850xH1,850	2	箇所			
	建具WD1撤去	2F各準備室 W800xH2,000	4	箇所			
	建具AW1ガラス撤去		3.5	m2			
	吸気カバー撤去	2F実験・実習室 SUS格子 W450xH450xD100	8	箇所			
	ドラフトチャンバー撤去	2F定量分析 W1,400xH2,200xD850	1	箇所			
	カーテン撤去	2F定量分析(準備室) W4,000xH2,100	1	箇所			
	暗幕撤去	2F定量・定性分析・準備室 W4,000xH2,100	14	箇所			
	暗幕撤去	2F定量・定性分析・準備室 W2,000xH3,000	6	箇所			
	小計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-3	建具・家具改修						
	(建具)						
	WD-N1 片開き戸	ポリ合板フラッシュ W800xH2,000	3	箇所			
	金物費		1	式			
	取付運搬費		1	式			
	型板硝子	t=4	1.2	m2			
	WD-N2 片開き戸	ポリ合板フラッシュ (GW充填) W800xH2,000	2	箇所			
	金物費		1	式			
	取付運搬費		1	式			
	AW-1パネル加工	欄間部 (運搬取付共)	2	箇所			
		腰窓部 (運搬取付共)	2	箇所			
	パネル留めシーリング		15.0	片m			
	(家具)						
	(改修) K-6	2F定性分析(準備室)-作業台 D500xL1,490xH800	1	式			

(NO. 17)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
		下部戸：ポリ合板フラッシュ 側面補修：ポリ合板フラッシュ					
	(改修) K-13	2F定量分析(準備室)-作業台(流し付) D600xL4, 335xH800	1	式			
		下部戸：ポリ合板フラッシュ 天板：SUS t=1.0 カバー加工					
	(改修) K-14	2F定量分析(準備室)-薬品戸棚 D500xL4, 500xH3, 050	1	式			
		下部戸・引出し：ポリ合板フラッシュ 見付け面浮き部補修					
	(改修) K-15	2F定量分析(秤量室)-秤量台 D600xL3, 100xH800	1	式			
		下部戸・引出し：ポリ合板フラッシュ					
	(改修) K-16	2F定量分析(秤量室)-秤量台 D600xL4, 335xH800	1	式			
		下部戸・引出し：ポリ合板フラッシュ					
	(改修) K-17	1F製造機器実習室-作業台(流し付) D600xL9, 000xH800	1	式			
		側面補修：ポリ合板フラッシュ D600xH850					
	(改修) K-18	1応用微生物実験室-検錘台 D600xL6, 435xH700	1	式			
		側面補修：ポリ合板フラッシュ D600xH850					
	金物代		1	式			

(NO. 18)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	取付費		1	式			
	小計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-4	内部改修						
	(防水)						
	取合いシーリング	流し廻り MS-2 5x5程度	32.8	m			
	取合いシーリング	外壁吸気口廻り MS-2 10x10程度	1.6	m			
	(木)						
	壁 木軸下地	RC面 木胴縁壁下地 杉24x45@303	17.9	m2			
	壁 ベニヤ下地	t=4.0	26.5	m2			
	壁 見切り	桧 25x60	5.7	m			
	(金属)						
	壁 軽量鉄骨下地	W=65 @300	20.3	m2			
	階段床 段鼻ノンスリップ	SUS	44.2	m			
	天井 天井点検口	アルミ枠	2	箇所			
	(左官)						
	床 モルタル塗	金ごて 撤去跡補修	46.9	m2			

(NO. 20)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	壁 モルタル塗	金ごて 撤去跡補修	96.1	m2			
	(塗装)						
	EP塗装	左官面 素地ごしらえB種共	77.4	m2			
	EP塗装	左官面 下地調整RB種共	135	m2			
	EP塗装	ボード面 素地ごしらえB種共	10.8	m2			
	EP塗装	ケイカル面 下地調整RB種共	4.0	m2			
	EP塗装	ケイカル面 素地ごしらえB種共	0.8	m2			
	SOP塗装	木部 (細幅) 素地ごしらえA種共	24.9	m			
	SOP塗装	木部 (細幅) 下地調整RB種共	328	m			
	SOP塗装	鉄部 (細幅) 下地調整RB種共	58.9	m			
	OS塗装	鉄部 (細幅) 下地調整RB種共	9.8	m			
	(内装)						
	床 長尺塩ビシート	t=2.0 (耐薬品) 溶接工法	312	m2			
	床 階段 (平場) 長尺塩ビシート	t=2.0 (ノンスリップ) 溶接工法	28.3	m2			

(NO. 21)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	床 階段 (段部) 長尺塩ビシート	t=2.0 (ノンスリップ) 溶接工法	18.0	m2			
	巾木 ソフト巾木	H=75	125	m			
	壁 石膏ボード張り	t=12.5 (継ぎ目処理)	38.1	m2			
	天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	113	m2			
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6.0	0.8	m2			
	天井 廻り縁	塩ビ製	66.1	m			
	(ユニット)						
	カーテン	遮光カーテン W4,000xH2,100	1	箇所			
	暗幕	W4,000xH2,100	13	箇所			
	暗幕	W2,000xH2,100	1	箇所			
	暗幕	W2,000xH3,000	5	箇所			
	流し台	1F微生物実験室 SUS製 D750xW1,500xH850	2	箇所			
	流し台	1F培養室 SUS製 D600xW1,500xH850	1	箇所			
	流し台	1F製造機器実習室 SUS製 D600xW1,200xH850	1	箇所			

(NO. 22)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	流し台	2F組織培養実験実習室 SUS製 D750xW1, 500xH850	2	箇所			
	流し台	2F組織培養実験実習室 (準備室) SUS製 D600xW1, 200xH850	2	箇所			
	流し台	2Fバイテク講義室 1 SUS製 D750xW1, 500xH850	2	箇所			
	キッチン	1F微生物実験室 (準備室) D550xW1, 800xH800	1	箇所			
	調理台	1F微生物実験室 (準備室) D550xW600xH800	1	箇所			
	調理台	1F微生物実験室 (準備室) D550xW300xH800	1	箇所			
	取付費	キッチン、調理台	1	式			
	プロジェクター	天吊 (金具共) 材工 UW360IR ((株) サカワ同等以上)	1	式			
	室名札	木製 80x250 平付け	3	箇所			
	吸気口カバー	SOP塗装共 木製 W400xH600xD150 (下端部開口)	7	箇所			
	(ホワイトボード)						
	ホワイトボード (4.3㎡)	1F微生物実験室：既存黒板面 鋼板ホーロー t=0.4mm貼り	1	式			
		マグネットシート t=0.8 W3, 600xH1, 200					
	ホワイトボード (13.8㎡)	2F組織培養実験実習室：新設LGS壁下地面 鋼板ホーロー t=0.4mm貼り	1	式			

(NO. 23)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
		マグネットシート t=0.8 W6, 420xH2, 150					
	ホワイトボード(12.2㎡)	2Fバイテク講義室1：新設木軸壁下地面 鋼板ホーロー t=0.4mm貼り	1	式			
		マグネットシート t=0.8 W6, 320xH1, 930					
	小計						

(NO. 24)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-5	恒温室設置						
	(木)						
	額縁	桧 25x60	14.4	m			
	建具三方枠	杉 W800xH2,000	1	箇所			
	(金属)						
	壁 軽量鉄骨下地	W=65 @300	25.2	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	W=50 @300	25.2	m2			
	壁 軽量鉄骨下地開口補強	W=65 W800xH2,000	1	箇所			
	壁 軽量鉄骨下地開口補強	W=50 W800xH2,000	1	箇所			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300	14.8	m2			
	天井 天井点検口	アルミ枠450角	2	箇所			
	(塗装)						
	EP塗装	ケイカル面 素地ごしらえB種共	83.4	m2			
	SOP塗装	木部(細幅) 素地ごしらえA種共	14.4	m			

(NO. 25)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(内装)						
	巾木 ソフト巾木	H=75	15.7	m			
	壁 ケイ酸カルシウム板張り	t=8.0 (突付)	81.6	m2			
	壁 グラスウール充填	t=50 (32K)	50.3	m2			
	壁 出隅ジョイナー	アルミ製	5.1	m			
	壁 天井見切り	塩ビ製	8.9	m			
	天井 ケイ酸カルシウム板張り	t=6.0 (目透し)	14.8	m2			
	天井 グラスウール敷込み	t=50 (32K)	14.8	m2			
	天井 廻り縁	塩ビ製	17.3	m			
	外壁塞ぎ	木軸下地、SOP塗装 サイディングボード t=16	1	箇所			
	小計						

(NO. 26)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-6	発生材処理						
1-6-1.	発生材運搬		1	式			
1-6-2.	発生材処分		1	式			
	小計						

(NO. 27)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-6-1.	発生材運搬						
	(再資源化施設)						
	コンクリート		0.06	m3			
	木くず類		7.3	m3			
	(産業廃棄物)						
	廃プラ類		0.4	m3			
	廃プラ類	石綿含有廃棄物 (非飛散性)	0.7	m3			
	混合廃棄物		14.1	m3			
	硝子・陶磁器類		0.4	m3			
	ボード類	石綿含有廃棄物 (非飛散性)	1.0	m3			
	蛍光管		1.6	m3			
	小計						

(NO. 28)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1-6-2.	発生材処分						
	(再資源化施設)						
	コンクリート		0.1	t			
	木くず類		3.7	t			
	(産業廃棄物)						
	廃プラ類		0.08	t			
	廃プラ類	石綿含有廃棄物(非飛散性)	0.1	t			
	混合廃棄物		3.7	t			
	硝子・陶磁器類		0.08	t			
	ボード類	石綿含有廃棄物(非飛散性)	0.2	t			
	蛍光管		1.6	m3			
	(有価物控除)						
	鉄くず	0.2t H3程度	1	式			
	金属くず	0.01t H4程度	1	式			

(NO. 29)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	アルミくず	30kg	1	式			
	銅くず	12.7kg ナゲット処理共	1	式			
	ステンレス	116kg	1	式			
	(その他)						
	資源循環促進税相当額		4.2	t			
	小小計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	電気設備工事						
2-1	電灯幹線設備		1	式			
2-2	電灯分岐設備		1	式			
2-3	コンセント分岐設備		1	式			
2-4	動力幹線設備		1	式			
2-5	動力分岐設備		1	式			
2-6	情報設備		1	式			
2-7	電話設備		1	式			
2-8	拡声設備		1	式			
2-9	情報表示設備 (プロジェクター)		1	式			
2-10	自動火災報知設備		1	式			
	計						

(NO. 31)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-1	電灯幹線設備						
	600V耐燃性 ポリエチレン絶縁電線	EM-IE5.5sq 管内 (接地)	19.5	m			
	600V耐燃性 ポリエチレン絶縁電線	EM-IE8sq 管内 (接地)	43.0	m			
	600V耐燃性 ポリエチレン絶縁電線	EM-IE22sq 管内 (接地)	15.9	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE8 q -3C 盤内	0.6	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE8 q -3C モール内	1.1	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE8 q -3C ころがし	1.5	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	CE22sq-3C 盤内 (管内)	0.8	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	CE22sq-3C 管内	5.1	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	CE22sq-3C ころがし	9.0	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	CE22sq-3C モール内	1.5	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	CE60sq-3C 盤内 (管内)	1.7	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	CE60sq-3C FEP内	21.2	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	CE60sq-3C 管内	57.1	m			

(NO. 32)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	CE60sq-3C ころがし	3.4	m			
	600Vトリプルレックス形架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-CET150sq 盤内(管内)	0.8	m			
	600Vトリプルレックス形架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-CET150sq 管内	21.7	m			
	端末処理	CV60sq-3C	2	箇所			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16 露出	11.9	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16 地中	2.6	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE36 露出	4.1	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE54 露出	50.8	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE82 露出	19.2	m			
	ねじ無し電線管	E51 露出	4.0	m			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 F2-17WP 露出	1	箇所			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 F2-38WP 露出	1	箇所			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 F2-63WP 露出	2	箇所			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 F2-83WP 露出	2	箇所			

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	波付硬質合成樹脂電線管	FEP65 地中	21.2	m			
	メタルモールシング	C形 直線	2.5	m			
	コーナーボックス	C形	3	個			
	ブッシング	C形	3	個			
	ジャンクションボックス	C形	1	個			
	鋼板製フルボックス(塗装)	150 x 150 x 150	1	個			
	鋼板製フルボックス(塗装)	200 x 200 x 200	2	個			
	鋼板製フルボックス(塗装)	300 x 300 x 300	1	個			
	鋼板製フルボックス(塗装)	350x350x350	1	個			
	ステンレス製フルボックス防水形	200 x 200 x 200WP-SUS	1	個			
	ステンレス製フルボックス防水形	350 x 350 x 350WP-SUS	5	個			
	開閉器盤 2S-1(標準色)	ステンレス防水露出形	1	面			
	分電盤 L-2B (標準色)	鋼板製露出形	1	面			
	分電盤 L-2C (標準色)	鋼板製露出形	1	面			

(NO. 34)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	配線用遮断器	MCB3P50/40AT	1	個			
	漏電遮断器	ELB3P50/40AT	1	個			
	分電盤 L-2D	メーカー標準品 (日東 CNA3-06J 同等品以上)	1	面			
	電線管塗装	E51	4.0	m			
	コブ抜き	50Φ L=150	2	箇所			
	コブ抜き	100φ L=150	1	箇所			
	接地工事 ED	14Φ x 1500	1	箇所			
	掘削	バックホウ	6.8	m3			
	埋め戻し		6.8	m3			
	600Vビニル絶縁電線 撤去	IV5.5sq 管内	92.2	m			
	600Vビニル絶縁電線 撤去	IV8sq 管内	65.4	m			
	薄鋼電線管 撤去	C25 隠蔽	15.2	m			
	薄鋼電線管 撤去	C31 隠蔽	18.8	m			
	分電盤 L-2B 埋込形 撤去	580Wx630Hx120D	1	面			

(NO. 35)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	漏電遮断器 撤去	ELB3P50/30AT	3	個			
	配線用遮断器 撤去	MCB3P50/30AT	3	個			
	配線用遮断器 撤去	MCB2P50/20AT	16	個			
	分電盤 L-2C 埋込形 撤去	580Wx630Hx120D	1	面			
	電灯幹線設備 計						

(NO. 36)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-2	電灯分岐設備						
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-EEF1.6-2C ころがし	24.4	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-EEF1.6-2C 管内	3.5	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-EEF1.6-3C ころがし	11.1	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-EEF1.6-3C PF内	1.1	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-EEF2.0-3C ころがし	4.7	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-EEF2.0-3C 管内	1.0	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-EEF2.0-3C 盤内(管内)	0.6	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	1.1	m			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中四角浅形	7	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	1個用	1	個			
	配線ダクト	1m 20Ax2回路 (DHM2211W同等品以上)	1	本			
	配線ダクト	3m 20Ax2回路 (DHM2213W同等品以上)	9	本			
	フイット インキャップ	20Ax2回路 (DHM2221W同等品以上)	3	個			

(NO. 37)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	ｼﾞｮｲﾝﾄ	20Ax2回路 (DHM2231W同等品以上)	7	個			
	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	(DHM2223W同等品以上)	3	個			
	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	新金属製 角形	2	個			
	埋込スイッチ	新金属プレート 1P15Ax1+1P15APL	2	個			
	埋込スイッチ	新金属プレート 1P15Ax1+1P15APL x 2	1	個			
	埋込スイッチ	新金属プレート 1P15Ax2+1P15APL	1	個			
	埋込スイッチ	新金属プレート 1P15Ax5+1P15APL x 2	1	個			
	埋込スイッチ	新金属プレート 1P15Ax6+1P15APL x 2	1	個			
	埋込スイッチ	新金属プレート 3W15Ax1	1	個			
	埋込コンセント	新金属プレート 2P15Ax1	7	個			
	照明器具 A (改)	配線ﾀﾞｸﾞ外取付形	13	台			
	照明器具 L	LSS9-4-30 LE9	2	台			
	照明器具 C2 取り付け	FLR40W x 1 逆富士形	2	台			
	照明器具 J 取り付け	LED 逆富士形	5	台			

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	照明器具 K 取り付け	LED 逆富士形	1	台			
	照明器具 E 取り付け	殺菌灯15W 吊下	1	台			
	照明器具 H 取り付け	逆富士形	13	台			
	天井扇接続		21	箇所			
	600Vビニル絶縁電線 撤去	IV1.6mm 管内	185	m			
	薄鋼電線管 撤去	C19 隠蔽	57.1	m			
	カバープレート 撤去	新金属製 角形	2	個			
	埋込スイッチ 撤去	新金属プレート 1P15Ax1+1P15APL	1	個			
	埋込スイッチ 撤去	新金属プレート 1P15Ax1+1P15APL x 2	1	個			
	埋込スイッチ 撤去	新金属プレート 1P15Ax2+1P15APL x 2	1	個			
	埋込スイッチ 撤去	新金属プレート 1P15Ax6+1P15APL x 2	2	個			
	埋込スイッチ 撤去	新金属プレート 3W15Ax1	1	個			
	埋込コンセント 撤去	新金属プレート 2P15Ax1	8	個			
	照明器具 A 撤去	FLR40Wx2 直付H形	12	台			

(NO. 39)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	照明器具 B 撤去	FLR40W x 1 埋込黒板灯	2	台			
	照明器具 C2 取り外し	再使用する FLR40W x 1 逆富士形	2	台			
	照明器具 J 取り外し	再使用する LED 逆富士形	5	台			
	照明器具 K 取り外し	再使用する LED 逆富士形	1	台			
	照明器具 E 取り外し	再使用する 殺菌灯15W 吊下	1	台			
	照明器具 H 取り外し	再使用する 逆富士形	13	台			
	天井扇切り離し	再使用する	21	箇所			
	ダクトファン切り離し (撤去)		2	箇所			
	電灯分岐設備 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-3	コンセント分岐設備						
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 絶縁電線	EM-IE2.0mm 管内	71.8	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-2C 盤内(管内)	2.0	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-2C モール内(管内)	13.4	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-2C ころがし	78.0	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-2C PF内	11.5	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-3C 盤内(管内)	5.0	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-3C 管内	7.7	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-3C ころがし	146	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-3C モール内(管内)	47.6	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.0-3C PF内	21.3	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.6-2C 盤内(管内)	0.8	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.6-2C モール内(管内)	7.4	m			
	600Vポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF2.6-2C ころがし	9.0	m			

(NO. 41)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-CE8sq-2C 盤内(管内)	0.4	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-CE8sq-2C モール内(管内)	4.1	m			
	600Vボ リエチレン 絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケプ ル	EM-CE8sq-2C ころがし	19.5	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	2.3	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	11.6	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	6.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16 露出	6.4	m			
	メタルモールジギング	A形 直線	32.5	m			
	メタルモールジギング	B形 直線	5.4	m			
	メタルモールジギング	C形 直線	10.4	m			
	コーナーボックス	A形	8	個			
	ブッシング	A形	48	個			
	ジョイントカップ リング	A形	4	個			
	フラットエルボ	A形	5	個			

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	シ ンクシヨ ンホ ックス	A形	7	個			
	メタルモ ールスイ ッチホ ックス	A形1個用	22	個			
	コーナ ーホ ックス	B形	2	個			
	ブ ッシ ング	B形	4	個			
	シ ョ イントカ ップ リンク	B形	2	個			
	フラ ットエルボ	B形	2	個			
	メタルモ ールスイ ッチホ ックス	B形1個用	2	個			
	コーナ ーホ ックス	C形	11	個			
	ブ ッシ ング	C形	14	個			
	シ ンクシヨ ンホ ックス	C形	1	個			
	エク スターナルエルボ	C形	8	個			
	鋼 鉄製フ ルホ ックス(塗 装)	150 x 150 x 150	1	個			
	合 成樹脂製露 出丸ホ ックス	(VE16)1方出	8	個			
	合 成樹脂製ア ムレ ットホ ックス	中四角浅形	1	個			

(NO. 43)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	合成樹脂製スイッチボックス	1個用	10	個			
	合成樹脂製スイッチボックス	2個用	3	個			
	カバープレート	新金属製 角形	6	個			
	配線ダクト	1m 20Ax2回路 (DHM2211W同等品以上)	1	本			
	配線ダクト	3m 20Ax2回路 (DHM2213W同等品以上)	2	本			
	フイットインキャップ	20Ax2回路 (DHM2221W同等品以上)	2	個			
	ジョイナ	20Ax2回路 (DHM2231W同等品以上)	2	個			
	エントキャップ	(DHM2223W同等品以上)	2	個			
	埋込コンセント	新金属プレート 2P15Ax2	5	個			
	埋込コンセント	新金属プレート 2P15Ax2E+ET付	41	個			
	埋込コンセント	新金属プレート (2P15Ax2E+ET付) x 2	3	個			
	埋込コンセント	新金属プレート 3P20A E付	1	個			
	埋込コンセント	新金属プレート 3P50A (アメリカン8520N)	1	個			
	引掛コンセント	2P15Ax1E付	1	個			

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	防水コンセント	2P15Ax2 ET付	5	個			
	リーチコンセント(抜止2P15Ax2E)	DHM22791W	14	個			
	コア抜き	25ΦL=150	5	箇所			
	600Vビニル絶縁電線 撤去	IV2.0mm 盤内(管内)	9.9	m			
	600Vビニル絶縁電線 撤去	IV2.0mm 管内	376	m			
	600Vビニル絶縁電線 撤去	IV5.5sq 管内	3.8	m			
	600Vビニル 絶縁ビニルシースケーブル 撤去	VVF2.0-2C ステップル	11.5	m			
	600Vビニル 絶縁ビニルシースケーブル 撤去	VVF2.0-3C ステップル	26.7	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル 撤去	CV5.5sq-2C 盤内(管内)	0.3	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル 撤去	CV5.5sq-2C 管内	3.5	m			
	埋込コンセント 撤去	新金属プレート T形2P15A (DC用)	11	個			
	埋込コンセント 撤去	新金属プレート 2P15Ax2	19	個			
	埋込コンセント 撤去	新金属プレート 2P15Ax2 E付	26	個			
	フロアプレート 撤去		30	個			

(NO. 45)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	フロアコンセント 撤去	2P15Ax2	1	個			
	フロアコンセント 撤去	2P15Ax2 E付	1	個			
	防水コンセント 撤去	2P15Ax2 ET付	1	個			
	コンセント分岐設備 計						

(NO. 46)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-4	動力幹線設備						
	600V耐燃性 ポリエチレン絶縁電線	EM-IE5.5sq 管内(接地)	23.5	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンスケール	EM-CE22sq-3C 盤内(管内)	0.8	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンスケール	EM-CE22sq-3C 管内	22.7	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE36 露出	19.2	m			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 F2-38WP 露出	3	箇所			
	動力幹線設備 計						

(NO. 47)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-5	動力分岐設備						
	600V耐燃性 ポリエチレン絶縁電線	EM-IE2.0mm 管内(接地)	37.9	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE14sq-3C 盤内(管内)	0.8	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE14sq-3C 管内	37.1	m			
	600V架橋ポリエチレン 絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	2.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE28 露出	38.1	m			
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 F2-30WP 露出	2	箇所			
	漏電遮断器	ELB3P50/15AT	1	個			
	スイッチボックス	OAB-12-1525	1	面			
	電動機接続		1	箇所			
	動力分岐設備 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-6	情報設備						
	EM-UTPケーブル	EM-CAT5E0.5-4P 盤内(管内)	0.7	m			
	EM-UTPケーブル	EM-CAT5E0.5-4P モール内(管内)	0.8	m			
	EM-UTPケーブル	EM-CAT5E0.5-4P ころがし	28.3	m			
	EM-UTPケーブル	EM-CAT5E0.5-4P 管内	21.5	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16 露出	21.5	m			
	メタルモールシング	A形 直線	0.5	m			
	コーナーボックス	A形	2	個			
	ブッシング	A形	4	個			
	ジャンクションボックス	A形	2	個			
	ステンレス防水形フルボックス	100 x 100 x 100WP-SUS	2	個			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中浅四角	2	個			
	電話線プレート	新金属製 丸形	2	個			
	LAN用コネクタ	RJ-45	2	個			

(NO. 49)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	コア抜き	25ΦL=150	1	箇所			
	UTPケーブル 撤去	CAT5E0.5-4P 盤内(管内)	0.7	m			
	UTPケーブル 撤去	CAT5E0.5-4P ころがし	20.2	m			
	UTPケーブル 撤去	CAT5E0.5-4P モール内(管内)	1.9	m			
	メタルモールシencing 撤去	A形 直線	1.9	m			
	メタルモールスイッチボックス 撤去	A形	1	個			
	埋込情報コンセント 撤去	新金属プレート	1	個			
	HUB 撤去	4ポート	1	個			
	情報設備 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-7	電話設備						
	PVC屋内線	TIVF0.65-2C モール内(管内)	2.3	m			
	PVC屋内線	TIVF0.65-2C ころがし	4.5	m			
	PVC屋内線	TIVF0.65-2C 管内	1.8	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16 露出	1.8	m			
	メタルモールシング	A形 直線	2.3	m			
	コーナーボックス	A形	1	個			
	ブッシング	A形	2	個			
	メタルモルスイッチボックス	A形1個用	2	個			
	ステンレス防水形フールボックス	100 x 100 x 100WP-SUS	2	個			
	電話線プレート	新金属製 角形	3	個			
	現状電話機取り付け		3	台			
	コブ抜き	25Φ L=150	2	箇所			
	PVC屋内線 撤去	TIVF0.65-2C 管内	6.1	m			

(NO. 51)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	PVC屋内線 撤去	TIVF0.65-2C ころがし	5.5	m			
	電話線プレート 撤去	新金属製 角形	2	個			
	ローテーションアウトレット 撤去		1	個			
	現状電話機取り外し	再使用する	3	台			
	電話設備 計						

(NO. 52)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-8	拡声設備						
	壁埋込アッテネーター	新金属プレート 3W	7	個			
	壁埋込アッテネーター 撤去	新金属プレート 3W	7	個			
	拡声設備 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-9	情報表示設備 (プロジェクター)						
	メタルモールシンク	A形 直線	2.8	m			
	コーナーボックス	A形	1	個			
	フッシンク	A形	2	個			
	メタルモルスイッチボックス	A形1個用	1	個			
	電話線プレート	新金属 角形	1	個			
	コア抜き	25Φ L=150	1	箇所			
	情報表示設備 計						

(NO. 54)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2-10	自動火災報知設備						
	警報用ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル	EM-AE1.2-4C ころがし	2.5	m			
	合成樹脂製アウトレットボックス	中浅四角	2	個			
	定温式スポット型感知器	70℃ 防水型	1	個			
	差動式スポット型感知器取り付け	2種	3	個			
	定温式スポット型感知器取り付け	特種60℃	1	個			
	差動式スポット型感知器取り外し	再使用する 2種	3	個			
	定温式式スポット型感知取り外し	再使用する 特種60℃	1	個			
	自動火災報知設備 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	機械設備工事						
3-1	給水設備		1	式			
3-2	排水設備		1	式			
3-3	給湯設備		1	式			
3-4	ガス設備		1	式			
3-5	空調設備		1	式			
3-6	換気設備		1	式			
	計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3-1	給水設備						
	硬質塩化ビニル ライニング鋼管	屋内一般配管 SGP-VB 20A	83.6	m			
	硬質塩化ビニル ライニング鋼管	屋内一般配管 SGP-VB 25A	5.9	m			
	硬質塩化ビニル ライニング鋼管	屋内一般配管 SGP-VB 40A	1.0	m			
	仕切弁	GV(5K) 20A	1	個			
	仕切弁	GV(5K) 25A	1	個			
	仕切弁	GV(5K) 40A	1	個			
	横水栓	13mm 吐水口回転式	2	個			
	横水栓	13mm スパウト回転式、泡沫キャップ	1	個			
	シングル混合水栓	13mm 台付、ハンドシャワー、吐水切替タイプ	21	個			
	保温	屋内露出 20A GWP+カラー亜鉛鉄板	5.6	m			
	保温	屋内露出 25A GWP+カラー亜鉛鉄板	2.4	m			
	保温	屋内隠蔽 20A ALGC-GWP	46.1	m			
	保温	屋内隠蔽 25A ALGC-GWP	2.9	m			

(NO. 57)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	保温	屋内隠蔽 40A ALGC-GWP	1.0	m			
	保温	屋外露出 20A GWP+SUS鋼板	31.9	m			
	保温	屋外露出 25A GWP+SUS鋼板	0.6	m			
	既設給水管分岐	屋内一般配管 SGP-VB 25A ALGC-GWP	2	箇所			
	コア抜き	ダイヤモンドカッター 75mmx100～150mm	28	箇所			
	硬質塩化ビニル ライニング鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-VB 15A	2.2	m			
	硬質塩化ビニル ライニング鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-VB 20A	58.8	m			
	硬質塩化ビニル ライニング鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-VB 40A	2.2	m			
	横水栓撤去	13mm	13	個			
	保温撤去	屋内隠蔽 20A ALGC-GWP	58.8	m			
	保温撤去	屋内隠蔽 40A ALGC-GWP	2.2	m			
	既設給水管切断	鋼管類 20A ALGC-GWP	33	箇所			
	既設給水管切断	鋼管類 40A ALGC-GWP	2	箇所			
	既設給水管閉栓	SGP-VB 20A	28	箇所			

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	小計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3-2	排水設備						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般配管 VP 40mm	12.2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般配管 VP 50mm	2.0	m			
	耐熱性 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般配管 HTVP 15mm	6.0	m			
	保温	屋内隠蔽 40A ALGC-GWP	12.2	m			
	保温	屋内隠蔽 50A ALGC-GWP	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般配管 VP 40mm	45.3	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般配管 VP 50mm	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般配管 VP 65mm	5.9	m			
	床上掃除口撤去	COA 40A	2	個			
	床上掃除口撤去	COA 65A	1	個			
	流しトラップ撤去	T14AA 40A	10	個			
	保温撤去	屋内隠蔽 40A ALGC-GWP	44.2	m			
	保温撤去	屋内隠蔽 50A ALGC-GWP	2.0	m			

(NO. 60)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	保温撤去	屋内隠蔽 65A ALGC-GWP	5.9	m			
	既設排水管切断	樹脂管類 40A 保温無し	1	箇所			
	既設排水管切断	樹脂管類 40A ALGC-GWP	26	箇所			
	既設排水管切断	樹脂管類 50A ALGC-GWP	1	箇所			
	既設排水管切断	樹脂管類 65A ALGC-GWP	1	箇所			
	既設排水管閉塞	VP 40mm	12	箇所			
	既設排水管閉塞	VP 50mm	1	箇所			
	既設排水管閉塞	VP 65mm	1	箇所			
	小計						

(NO. 61)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3-3	給湯設備						
	GH-1 給湯専用ガス給湯器	屋外壁掛型 給湯能力 32号 付属品共	2	台			
	GH-2 給湯器専用ガス給湯器	屋外壁掛型 給湯能力 24号 付属品共	1	台			
	GH-3 給湯専用ガス給湯器	屋外壁掛型 給湯能力 16号 付属品共	1	台			
	一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般配管 SUS 20Su	103	m			
	保温	屋内露出 20A GWP+カラー重鉛鉄板	5.2	m			
	保温	屋内隠蔽 20A ALGC-GWP	58.9	m			
	保温	屋外露出 20A GWP+SUS鋼板	38.9	m			
	リモコン線	ころがし 付属ケーブル	33.2	m			
	リモコン線	管内 付属ケーブル	31.7	m			
	メタルモール	A型	12.4	m			
	メタルモール付属品	A型 ブッシング	8	個			
	メタルモール付属品	A型 コーナーボックス	4	個			
	メタルモール付属品	A型 2個用スイッチボックス	4	個			

(NO. 62)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	コア抜き	ダイヤモンドカッター 75mmx100～150mm	28	箇所			
	瞬間湯沸器撤去	壁掛形 5号	4	台			
	硬質塩化ビニル ライニング鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-VB 15A	2.6	m			
	計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3-4	ガス設備						
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般配管 SGP-白 15A	19.8	m			
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般配管 SGP-白 20A	39.8	m			
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般配管 SGP-白 32A	1.0	m			
	1口ヒューズガス栓		12	個			
	2口ヒューズガス栓		1	個			
	中間コック	32A	1	個			
	塗装	15A 合成樹脂ペイント2回	13.8	m			
	塗装	20A 合成樹脂ペイント2回	17.6	m			
	既設ガス管分岐	屋内一般配管 SGP-白 25A 保温無し	1	箇所			
	既設ガス管分岐	屋内一般配管 SGP-白 32A 保温無し	1	箇所			
	コア抜き	ダイヤモンドカッター 75mmx100～150mm	10	箇所			
	配管用炭素鋼鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-白 15A	10.6	m			
	配管用炭素鋼鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-白 20A	52.3	m			

(NO. 64)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	配管用炭素鋼鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-白 25A	6.4	m			
	配管用炭素鋼鋼管撤去	屋内一般配管 SGP-白 32A	2.2	m			
	ガスコック撤去	双口	2	個			
	既設ガス管切断	鋼管類 15A 保温無し	1	箇所			
	既設ガス管切断	鋼管類 20A 保温無し	21	箇所			
	既設ガス管切断	鋼管類 25A 保温無し	2	箇所			
	既設ガス管切断	鋼管類 32A 保温無し	2	箇所			
	既設ガス管閉栓	SGP-白 20A	12	箇所			
	既設ガス管閉栓	SGP-白 25A	2	箇所			
	小計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3-5	空調設備						
	AC-1 パッケージエアコン	2方向吹天井カセット形 冷房能力 5.6kW 付属品共	1	台			
	冷媒管 冷媒用断熱材被覆銅管	屋内外一般配管 液管 6.35φ (保温厚10mm)	6.9	m			
	冷媒管 冷媒用断熱材被覆銅管	屋内外一般配管 ガス管 12.70φ (保温厚20mm)	6.9	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般配管 VP 25mm	6.9	m			
	冷媒管 保温	屋外露出 80A GWP+SUS鋼板	3.2	m			
	ドレン管 保温	屋内隠蔽 25A ALGC-GWP	3.7	m			
	内外連絡線 絶縁ビニルシースケープル	ころがし EM-EEF1.6-3C	3.7	m			
	内外連絡線 絶縁ビニルシースケープル	管内 EM-EEF1.6-3C	3.2	m			
	リモコン線 制御用ビニルシースケープル	ころがし EM-CEE1.25-2C	3.5	m			
	リモコン線 制御用ビニルシースケープル	PF管内 EM-CEE1.25-2C	1.3	m			
	合成樹脂可とう電線管	隠蔽 PF16	1.3	m			
	合成樹脂製スイッチボックス	カバー付 埋込 1個用	1	個			
	小計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3-6	換気設備						
	EA-1 天井埋込型換気扇	風量 400m3/h 付属品共	12	台			
	EA-2 天井埋込型換気扇	風量 700m3/h 付属品共	2	台			
	EA-3 天井埋込型換気扇	風量 450m3/h 付属品共	1	台			
	EA-4 標準換気扇	風量 918m3/h 羽根径 25cm 付属品共	7	台			
	OA-1 給気グリル	ダクト接続径 100φ グリル2個	1	組			
	EA 硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般配管 VU 150mm	1.0	m			
	OA スパイラルダクト	屋内一般配管 亜鉛鉄板 100φ	1.6	m			
	天井埋込型換気扇 取外し再取付		6	台			
	A 天井埋込型換気扇撤去		12	台			
	B 天井埋込型換気扇撤去		2	台			
	C 天井埋込型換気扇撤去		1	台			
	D 標準換気扇撤去		8	台			
	E ダクト扇撤去		2	台			

(NO. 67)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	EA 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般 VU 100mm	5.0	m			
	EA 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	屋内一般配管 VU 150mm	4.2	m			
	既設ダクト切断	樹脂管類 100A 保温無し	4	箇所			
	既設ダクト切断	樹脂管類 150A 保温無し	2	箇所			
	既設ダクト閉塞	VU 100mm	2	箇所			
	小計						

(NO. 68)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	一般管理費						
	一般管理費		1	式			
	計						