

(表紙)

修繕内訳書												
施工箇所 大洲市東大洲15-1												
修繕名 愛媛県立大洲農業高等学校食品化学科棟トイレ修繕業務												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準修繕期間 4 月												
愛媛県立大洲農業高等学校												

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	解体						(千円未満切り捨て)
a	天井撤去 (木下地含む)	W7300*D4500	32.85	m ²			
b	トイレブース撤去	4箇所	4.00	個			
c	壁仕上げ材撤去	W4500*H2500*2 W7300*H2500*4	95.50	m ²			
d	手洗い器撤去	4台	4.00	台			
e	掃除流し撤去	1台	1.00	台			
f	小便器撤去	5箇所	5.00	台			
g	大便器撤去 (紙巻き器含む)	4箇所	4.00	台			
h	鏡撤去	4枚	4.00	枚			
i	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	左官・防水						(千円未満切り捨て)
a	床モルタル下地調整	W7300*D4500	32.85	m ²			5～50mm
b	床レベリング		32.85	m ²			5～20mm
c	壁モルタル下地調整	W4500*H2500*2 W7300*H2500*4	95.50	m ²			5～50mm
d	大便器撤去部防水補修	4箇所	4.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
e	小便器撤去部防水補修	5箇所	5.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
f	土間排水廻り防水補修	4箇所	4.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
g	大便器新規排水穴廻り防水	4箇所	4.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
h	小便器新規排水穴廻り防水	5箇所	5.00	箇所			ウレタン系塗膜防水
i	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	内装						(千円未満切り捨て)
a	天井インサート・軽天下地	19型 @303	32.85	m ²			
b	天井ケイカル板		32.85	m ²			
c	天井見切り縁		38.20	m			
d	天井点検口 (450)	2箇所	2.00	箇所			
e	天井EP塗装		32.85	m ²			
f	壁 パネル張り	t=3	95.50	m ²			
g	出隅ジョイナー		38.20	m			
h	パネルシーリング		96.40	m			
i	サッシ廻り仕上げ		2.00	箇所			
j	床 塩ビシート張り	t=2	32.85	m ²			
k	巾木		38.20	m			
l	汚垂石	5枚	5.00	枚			
m	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-a	衛生器具取付						(千円未満切り捨て)
	洋風大便器	CES9435R	4.00	台			同等品以上可
	小便器	UFS910W	5.00	台			同等品以上可
	手洗器	LSA125CB	4.00	台			同等品以上可
	鏡	YMK51K	4.00	枚			同等品以上可
	2連紙巻き器	YH650	4.00	個			同等品以上可
	掃除流し	SK22A	1.00	台			同等品以上可
	機器取付作業	設備機械工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-7-b	配管						(千円未満切り捨て)
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP100	60.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP75	24.00	m			
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP50	18.00	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (保温材共)	HIVP20A	20.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	配管工費 (斫り外含む) 大便器・小便器配管新設	配管工		人			
	撤去大便器・小便器配管調整	配管工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-a	幹線設備						(千円未満切り捨て)
	絶縁電線		20.00	m			
	絶縁ケーブル		20.00	m			
	電線管		10.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	1.00	個			同等品以上可
	分電盤	3P30A	1.00	個			
	遮断機	3P75A	1.00	個			
	配線作業	電工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-b	電灯設備						(千円未満切り捨て)
	絶縁ケーブル		60.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	人感センサー	親機 8A	2.00	個			同等品以上可
	人感センサー	子機	4.00	個			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 40型 4000lm	2.00	台			同等品以上可
	照明器具	ベースライト 20型 1600lm	2.00	台			同等品以上可
	照明器具	ダウンライト XND0638WW	4.00	台			同等品以上可
	機器取付・既存撤去	電工		人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-8-c	コンセント設備						(千円未満切り捨て)
	絶縁ケーブル		60.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	13.00	個			
	機器取付・既存撤去	電工		人			
	雑材料		1.00	式			